RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 049 -2017-MDJN/A

Jesús Nazareno, 24 de febrero del 2017

VISTO:

El Informe Nº 078-2017-MDJN-CRAET/YSL, sobre aprobación de Expediente Técnico del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHCCANA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, HUAMANGA – AYACUCHO"**;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194º establece que las Municipalidades tienen autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia y que es un órgano local con personería jurídica de derecho público, pudiendo regular y determinar sus acciones de acuerdo a sus planes y programas para el logro de sus objetivos; y el numeral 28 Art. 20º de la Ley Orgánica de Municipales de carrera.

Que, mediante el Informe N°051-2017-MDJN-SGDUR/DEO-EMG., de fecha 24 de febrero del 2017, el Ing. Edgar Méndez Gómez recomienda la aprobación del expediente técnico del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHCCANA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, HUAMANGA – AYACUCHO"**;

Que, mediante el Informe N°078-2017-MDJN-CRAET/YSL, de fecha 24 de febrero del 2017, la Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita la aprobación del expediente técnico, a fin de que se autorice para su ejecución del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHCCANA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, HUAMANGA – AYACUCHO"**, con código SNIP N°334275, con las previsiones presupuestales correspondientes dentro de los extremos de las normas legales respectivas del de acuerdo al siguiente presupuesto:

ITEM	*DESCRIPCIÓN*	*UND*	*METRADO*	*PARCIAL S/.*
1	***SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE***			***3,056,728.64***
1.01	*TRABAJOS PROVISIONALES*	*GLB*	*1*	*8,197.68*
1.02	*EMPALME A LA RED MATRIZ, DN 200MM*	*UND*	*1*	*2,908.61*
1.03	*LINEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERIA HDPE NTP-ISO 4427-PE 100 DN 200mm PN 10*	*ML*	*772*	*372,784.93*
1.04	*RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION*	*ML*	*13,801.30*	*1,312,443.90*
1.05	*VALVULA DE CONTROL DE BRONCE HD DE 160MM, 110MM, 90MM, 75MM Y 63MM EN RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION*	*UND*	*53*	*30,064.20*
1.06	*VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE BRONCE DE 110MM, EN RED DE DISTRIBUCION*	*UND*	*4*	*136,643.50*

1.07	VALVULA DE PURGA HDF BB PN 10, DN 200MM, EN RED DE CONDUCCION	UND	1	9,503.21
1.08	VALVULA DE PURGA DE BRONCE HD DE 63MM Y 90MM, , EN RED DE DISTRIBUCION	UND	4	10,155.30
1.09	VALVULA DE AIRE DE TRIPLE FUNCIÓN DN 50MM, PN 16, EN LINEA DE CONDUCCION	UND	1	22,008.24
1.10	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA, con medidores de DN 15mm TIPO CHORRO MULTIPLE	UND	802	662,587.51
1.11	RESERVORIO CAP 330 M3	M3	330	489,431.56
2	**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**			**3,052,429.10**
02.01.	RED COLECTOR Y EMISOR (L=15724 ml)	ML	15,724.00	1,629,484.55
02.02.	CONSTRUCCION DE BUZONES DE CONCRETO, F'C= 210 KG/CM2, H=VARIABLE	UND	382.00	874,837.39
02.03.	CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO, con tubería PVC-U NTP-ISO 4435 UF S-25 Ø 110mm	UND	802	512,812.11
02.04.	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BUZÓN DE EMPALME	UND	1	5,244.55
02.05.	PUENTE ACUEDUCTO L= 10 ML	UND	6	30,050.50
3	**CÁMARA DE BOMBEO**			**1,168,438.53**
3.01	CASETA DE BOMBEO DE DESAGUE, V= 5M3	UND	1	64,673.93
3.02	CAMARA DE SUCCION Y REJAS	UND	1	53,801.49
3.03	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO.	GLB	1	169,877.58
3.04	LINEA DE IMPULSION A RED EMISOR EXISTENTE CON TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 100MM, PN 16.	ML	1247.43	540,945.25
3.05	CERCO PERIMETRICO DE LA CASETA DE BOMBEO.	UND	1	55,857.09
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE TENSION MEDIA	GLB	1	283,283.19
4	**PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**			**91,500.00**
4.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	GLB	1	60,000.00
4.02	MONITOREO DE ANALISIS DE RIESGOS.	GLB	1	18,500.00
4.03	TRABAJOS FINALES DE OBRA	GLB	1	13,000.00
5	**MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL**			**45,000.00**
5.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	45,000.00
6	**CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA**			**15,000.00**
6.01	CAPACITACION DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA	Taller	1	15,000.00
A	**COSTO DIRECTO**			**7,429,096.27**
B	GASTOS GENERALES	8.00%	A	594,327.70
C	UTILIDAD	7.00%	A	520,036.74
D	**SUB TOTAL (A+B+C)**		A+B+C	**8,543,460.71**
E	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	18.00%	D	1,537,822.93
F	**PRESUPUESTO DE OBRA**		D+E	**10,081,283.64**
G	GASTOS DE SUPERVISION	5.00%	A	371,454.81
H	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO			320,000.00
I	**PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA**	F+G+H		**10,772,738.45**

Plazo de Ejecución : 240 días
Modalidad de Contrato : Contrata

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHCCANA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, HUAMANGA – AYACUCHO", con código SNIP N°334275,** dentro del plazo de ejecución de 240 días calendarios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORICESE, a la Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y la oficina General de Administración y a la oficina de Planificación y Presupuesto, a efectos de dar cumplimiento al presente Acto Resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, el presente Acto Resolutivo a las unidades estructuradas de la Municipalidad; para su conocimiento y fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "JESÚS NAZARENO" AYACUCHO
Ing. ADRIEL VALENZUELA PILLIHUAMAN
ALCALDE